

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования внесены следующие изменения и дополнения:

Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

Таблицу ГЭСНмр 01-01-006 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-01-006 Замена станции управления лифта

Состав работ:

01. Демонтаж и установка станции управления. 02. Разметка и сверление отверстий. 03. Проверка работы станции.

Измеритель: 1 станция

Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:

01-01-006-01 1

01-01-006-02 2, одиночная работа

01-01-006-03 2, парная работа

Измеритель: 1 этаж

01-01-006-04 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-006-01, -02, -03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-006-01	01-01-006-02	01-01-006-03	01-01-006-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	64,8	66,4	71,5	3,24
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,2	4,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,9	0,9	0,9	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6	0,6	0,6	-

Таблицу ГЭСНмр 01-01-007 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-01-007 Замена системы управления лифта

Состав работ:

01. Замена станции управления. 02. Замена электропроводки в машинном помещении. 03. Установка устройств безопасности. 04. Замена электрооборудования по шахте. 05. Заземление корпусов электроаппаратов на всех этажах. 06. Замена электрооборудования по кабине. 07. Заземление корпусов электроаппаратов, купе и каркаса кабины. 08. Проверка работы системы управления во всех режимах.

Измеритель: 1 система управления

Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:

01-01-007-01 1, одиночная работа

01-01-007-02 1, частотное регулирование

01-01-007-03 2, одиночная работа

01-01-007-04 2, частотное регулирование

01-01-007-05 2, парная работа

Измеритель: 1 этаж
 01-01-007-06 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-007-01	01-01-007-02	01-01-007-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144,9	148,5	144
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда маляльников	чел.-ч	4,86	5,41	4,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,1	1,65	1,1
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	3,76	3,76	3,76
330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,4	5,6	5,4
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,87	0,87	0,87
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,76	3,76	3,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-007-04	01-01-007-05	01-01-007-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	147,6	146,7	7,45
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,5
2	Затраты труда маляльников	чел.-ч	5,41	4,86	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,65	1,1	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	3,76	3,76	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,6	5,6	0,4
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,87	1,31	-
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,76	3,76	-

Таблицу ГЭСНмр 01-01-035 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-01-035 Замена электропроводки цепей управления и сигнализации

Состав работ:

- для норм 1-7 :
 - 01. Отсоединение проводов.
- для нормы 8 :
 - 01. Вытаскивание провода электропроводки из труб и сматывание их в бухту.
- для нормы 9 :
 - 01. Заготовка проводов.
- для нормы 10 :
 - 01. Проглаживание проводов. 02. Соединение проводов в жгут. 03. Бандажирование жгута.
- для нормы 11 :
 - 01. Установка кронштейнов на крайних этажах. 02. Крепление струны к кронштейнам.
- для нормы 12 :
 - 01. Подвешивание жгута в шахте. 02. Крепление жгута к струне (тросу).
- для нормы 13 :
 - 01. Удаление заглушек, частичная прочистка. 02. Раскатка и проглаживание проводов. 03. Присоединение проводов к проволоке. 04. Затягивание проводов в трубы вручную. 05. Установка втулок.
- для норм 14-19 :
 - 01. Проглаживание проводов. 02. Соединение проводов в жгут. 03. Бандажирование жгута. 04. Установка кронштейнов на крайних этажах. 05. Крепление струны к кронштейнам. 06. Подвешивание жгута в шахте. 07. Крепление жгута к струне (тросу). 08. Удаление заглушек, частичная прочистка. 09. Раскатка и проглаживание проводов. 10. Присоединение проводов к проволоке. 11. Затягивание проводов в трубы вручную. 12. Установка втулок. 13. Зачистка и маркировка проводов. 14. Формирование жгутов, их прокладка и кроссировка. 15. Присоединение к клеммам. 16. Опробование лифта на нормальном режиме (пуск лифта от кнопок вызова и приказа).
- для норм 20, 21 :
 - 01. Зачистка и маркировка проводов. 02. Формирование жгутов, их прокладка и кроссировка. 03. Присоединение к клеммам.
- для нормы 22 :
 - 01. Опробование лифта на нормальном режиме (пуск лифта от кнопок вызова и приказа).

- Измеритель: 1 шкаф
Отсоединение проводов от:
- 01-01-035-01 шкафа управления, количество концов - 80
Измеритель: 10 концов
- 01-01-035-02 **на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к норме 01-01-035-01)**
Измеритель: 1 блок-контакт
- 01-01-035-03 блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя
Измеритель: 1 аппарат
- 01-01-035-04 вызывного аппарата
Измеритель: 1 переключатель, датчик
- 01-01-035-05 этажного переключателя или датчика селекции
Измеритель: 1 коробка
- 01-01-035-06 центральной распаячной коробки
01-01-035-07 этажной распаячной коробки
Измеритель: 1 этаж
- 01-01-035-08 Снятие электропроводки, проложенной в трубах
Измеритель: 1 м
- 01-01-035-09 Заготовка проводов
Измеритель: 1 п. м
- 01-01-035-10 Заготовка жгута (до 10 жил)
Измеритель: 1 струна
- 01-01-035-11 Установка струны (несущего троса)
Измеритель: 1 этаж
- 01-01-035-12 Прокладка жгута электропроводки:
по шахте
Измеритель: 1 п. м
- 01-01-035-13 в трубах к шкафу управления
Измеритель: 1 коробка
- 01-01-035-14 Подсоединение проводов к:
центральной распаячной коробке
01-01-035-15 этажной распаячной коробке
Измеритель: 1 аппарат
- 01-01-035-16 электрическим аппаратам, установленным в шахте и приемке лифта
Измеритель: 1 провод
- 01-01-035-17 шкафу управления лифтом
Измеритель: 1 коробка
- 01-01-035-18 Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:
центральной
01-01-035-19 этажной
Измеритель: 1 шкаф
- 01-01-035-20 Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:
распашными
01-01-035-21 раздвижными
Измеритель: 1 лифт
- 01-01-035-22 Опробование работы лифта на всех режимах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-035-01	01-01-035-02	01-01-035-03	01-01-035-04	01-01-035-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,8	0,22	0,28	0,46	0,24
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-035-06	01-01-035-07	01-01-035-08	01-01-035-09	01-01-035-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,48	0,54	1,12	0,26	0,44
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	4
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-035-11	01-01-035-12	01-01-035-13	01-01-035-14	
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,8	0,54	0,5	1,74	
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-035-15	01-01-035-16	01-01-035-17	01-01-035-18	
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,84	0,64	0,06	1,24	
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-035-19	01-01-035-20	01-01-035-21	01-01-035-22
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,6	3,68	5,83	0,74
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	4

Таблицу ГЭСНмр 01-02-001 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-02-001 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)

Состав работ:

для норм 1, 2 :

01. Проверка вертикальности направляющих. 02. Проверка «штихмасса» направляющих. 03. Проверка неплоскостности направляющих. 04. Проверка смещения направляющих в местах стыков. 05. Регулировка положения направляющих. 06. Зачистка стыков направляющих.

для норм 3, 4 :

01. Очистка направляющих от смазки и грязи. 02. Промывка направляющих.

Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м

01-02-001-01 Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м

Измеритель: 2 м высоты подъема

01-02-001-02 **На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 01-02-001-01**

Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м

01-02-001-03 Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м

Измеритель: 2 м высоты подъема

01-02-001-04 **На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 01-02-001-03**

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-02-001-01	01-02-001-02	01-02-001-03	01-02-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,1	3,12	6,7	0,76
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,4	3,4

Таблицу ГЭСНмр 01-02-003 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-02-003 Установка блока сигнализации (БС).

Состав работ:

01. Установка блока сигнализации.

Измеритель: 1 блок

Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:

01-02-003-01 одиночная

01-02-003-02 парная

Измеритель: 1 этаж

01-02-003-03 **Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-003-01, -02**

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-02-003-01	01-02-003-02	01-02-003-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,62	11,52	0,37
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2	-

Таблицу ГЭСНмр 01-02-005 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-02-005 Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)

Состав работ:

01. Установка устройства безопасности. 02. Проверка работы устройства безопасности. 03. Частичное техническое освидетельствование лифта.

Измеритель: 1 устройство

Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:

01-02-005-01 одиночная

01-02-005-02 парная

Измеритель: 1 этаж

01-02-005-03 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-005-01, -02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-02-005-01	01-02-005-02	01-02-005-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,3	39,3	2,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,5
3 330206	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2	-

Таблицу ГЭСНмр 01-05-001 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-05-001 Полное техническое освидетельствование лифта

Измеритель: 1 лифт

01-05-001-01 Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки

Измеритель: 1 остановка

01-05-001-02 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-05-001-01	01-05-001-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,31	4,68
	Ведущий инженер	чел.-ч	18,524	1,5912
	Инженер I категории	чел.-ч	13,893	1,5912
	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	13,893	1,4976

Таблицу ГЭСНмр 01-05-002 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-05-002 Периодическое техническое освидетельствование лифта

Измеритель: 1 лифт

01-05-002-01 Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки

Измеритель: 1 остановка

01-05-002-02 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-002-01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-05-002-01	01-05-002-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,64	2,1
	Инженер I категории	чел.-ч	17,7408	1,407
	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	6,8992	0,693

Таблицу ГЭСНмр 01-05-003 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-05-003 Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования

Измеритель: 1 лифт

Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:

01-05-003-01 замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки

01-05-003-02 изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления

01-05-003-03 замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства

01-05-003-04 замены системы, шкафа, устройства управления

01-05-003-05 замены тяговых канатов лифта

01-05-003-06 замены или ремонта ловителей

01-05-003-07 замены или ремонта ограничителя скорости

01-05-003-08 замены или ремонта буфера

- Измеритель: 1 остановка
 01-05-003-09 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к нормам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08
- Измеритель: 1 лифт
 01-05-003-10 Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины
- Измеритель: 1 остановка
 01-05-003-11 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-003-10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-05-003-01	01-05-003-02	01-05-003-03	01-05-003-04
1	Затраты труда рабочих Инженер I категории Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	11,08	8,89	11,53	9,29
		чел.-ч	7,756	6,223	8,071	6,503
		чел.-ч	3,324	2,667	3,459	2,787

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-05-003-05	01-05-003-06	01-05-003-07	01-05-003-08
1	Затраты труда рабочих Инженер I категории Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	11,31	9,57	9,94	9,5
		чел.-ч	7,917	6,699	6,958	6,65
		чел.-ч	3,393	2,871	2,982	2,85

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-05-003-09	01-05-003-10	01-05-003-11
1	Затраты труда рабочих Инженер I категории Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	0,95	9,01	0,84
		чел.-ч	0,6365	6,31	0,56
		чел.-ч	0,3135	2,7	0,28

Таблицу ГЭСНмр 01-05-004 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-05-004 Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы

- Измеритель: 1 лифт
 01-05-004-01 Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки
- Измеритель: 1 остановка
 01-05-004-02 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-004-01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-05-004-01	01-05-004-02
1	Затраты труда рабочих Ведущий инженер Инженер I категории Инженер III категории	чел.-ч	74,68	3,44
		чел.-ч	1,4936	-
		чел.-ч	65,7184	3,44
		чел.-ч	7,468	-